SMLOUVA O DÍLO

NÁZEV ZAKÁZKY:	Revitalizace centra obce Ratiboř

č. 1/2021

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL:

Název:	**Obec Ratiboř**
Sídlo:	Ratiboř 37, 377 01 Ratiboř
IČ:	00512711
DIČ:	CZ00512711
Tel.:	+420 602 184 604
E-mail:	kvoldan@obecratibor.cz

Zástupce objednatele:
Ve věcech smluvních: Karel Voldán
Ve věcech technických: Karel Voldán

ZHOTOVITEL:

Název:	**Jiří Händl STAVITELSTVÍ**
Sídlo:	Hatín 68, 37701 Jindřichův Hradec
IČ:	74430921
DIČ:	CZ6601101397
Tel.:	606653763
E-mail:	jhandl@seznam.cz

Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních: Jiří Händl
Ve věcech technických: Jiří Händl

VYMEZENÍ POJMŮ:

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

a) **„Den“** znamená kalendářní den.
b) **"Dílo"** je definováno v článku I. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
c) **"DPH"** znamená daň z přidané hodnoty.
d) **"Materiály a zařízení"** zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
e) **"Dokončení"** znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno
f) **„Měsíc“** znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
g) **„Místo provádění díla“** znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
h) **„Objednatelem“** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
i) **„Podzhotovitelem“** je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
j) **„Položkovým rozpočtem“** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
k) **"Práce"** znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
l) **"Předávací protokol"** znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel
m) **"Převzetí"** znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
n) **„Příslušnou dokumentací“** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném pro realizaci stavby.
o) **„PRV“** znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
p) **"Smlouva"** znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
q) **"Staveniště"** znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
r) **"Poddodavatel nebo Poddodavatelé"** znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a poddodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
s) **„Zadávací podmínky/řízení“** značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
t) **„Zhotovitelem“** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.

Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **Revitalizace centra obce Ratiboř** (dále v textu jen „dílo"). Specifikace díla včetně položkového rozpočtu je uvedena v příloze zadávací dokumentace.
   Dílo je složeno z následujících stavebních objektů:
   - Terénní práce a příprava staniště
   - Založení nových povrchů a cest
   - Montáž mobiliáře
   - Založení výsadeb

Místem provedení díla je obec Ratiboř, konkrétně parcela 1267/17, 1267/18, 1267/19, 1267/20 a 4 v katastrálním území Ratiboř u Jindřichova Hradce.

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Čl. 2. LHŮTA VÝSTAVBY

1. Předání staveniště: dle domluvy
2. Zahájení stavebních prací dle domluvy
3. Dokončení stavebních prací do 31.8.2022
4. Předání a převzetí stavby do 31.8.2022
5. Počátek běhu záruční lhůty od prvního dne následujícího po předání díla

Čl. 3. CENA PRACÍ

1. Cena prací je stanovena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky a ke dni uzavření smlouvy její výše činí:

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez DPH	Částka DPH	Cena s DPH
Náklady za práce - kácení a řez dřevin	48 871,60	10 263,03	59 134,63
Náklady za rostlinný materiál	257 931,60	54 165,63	312 097,23
Náklady za práce - sadové úpravy	1 352 061,11	283 932,83	1 635 993,94
Stavební práce	879 490,80	184 693,06	1 064 183,86
Mobiliář	163 330,00	34 299,30	197 629,30
Celkem	**2 701 685,11**	**567 353,87**	**3 269 038,98**

Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

2. V ceně díla není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou díla ve výši dle platných právních předpisů.
3. Výše uvedená cena vychází z položkového rozpočtu, jenž tvoří součást nabídky.
4. Změna ceny díla je možná, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
5. V případě změn ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. Pokud se bude jednat o změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek určena na základě ad hoc dohody stran podle ceny v místě a čase obvyklé.

Čl. 4. FINANCOVÁNÍ

1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluvního zahájení prací zajištěno financování stavby.
2. Objednatel nebude poskytovat „před" zahájením předmětu smlouvy žádnou zálohu.
3. Platby za provedení předmětu díla dle čl. 1. smlouvy budou probíhat formou předkládání dílčích faktur se splatností max. 30 dní. Faktury budou předkládány měsíčně. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
4. Celkové vyúčtování stavby bude provedeno do 30 dnů po dokončení díla konečnou fakturou, odsouhlasenou objednavatelem.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že povinná strana splní svůj peněžitý závazek dnem předání příkazu k úhradě svému peněžnímu ústavu.
6. Smluvní strany se dohodly, že platebním dokladem bude dílčí a konečná faktura, které budou obsahovat náležitosti obvyklé v obchodním styku (označení faktury, číslo, obchodní jména vč. IČ a DIČ, adresy, předmět díla, den odevzdání faktury, lhůtu splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, fakturovanou částku, podpis objednatele na stavbě, náležitosti pro daň z přidané hodnoty a soupisem provedených prací).

Čl. 5. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

Čl. 6. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá staveniště prosté všech právních a fyzických vad dle domluvy se zhotovitelem, který staveniště za uvedených podmínek převezme.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
   - platné stavební povolení včetně všech vyjádření dotčených orgánů, pokud je vydané, či potvrzení, že na dané stavební práce není potřeba stavební povolení či jiné opatření stavebního zákona
   - vytyčovací a výškové body, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení
   - napojení na vodu a elektrickou energii, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení
   - vytyčení inženýrských sítí v místě stavby, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení

Čl. 7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel poskytne zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště v místě stavby.
2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla.

Čl. 8. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vést ode dne převzetí staveniště po celou dobu provádění díla stavební deník; a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V deníku budou denně zapisovány veškeré důležité údaje stavby.
2. Objednatel bude stavební deník potvrzovat nejméně 1x měsíčně.

Čl. 9. NEBEZPEČÍ A ŠKODY NA PROVÁDĚNÉM DÍLE

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění prací až do převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

Čl. 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pověřený pracovník objednatele bude provádět pravidelnou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, a to nejméně každé první pondělí v měsíci (dále též jako „kontrolní den").
2. Na práce a konstrukce, které budou zakryty a nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, zhotovitel dohodne s objednatelem kontrolu a jejich převzetí; výsledky kontroly a převzetí potvrdí objednatel zápisem do stavebního deníku.
3. Zhotovitel provede veškeré práce v souladu s platnými ČSN a zajistí správnou funkci hotového díla v souladu s projektovou dokumentací.
4. Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním stvrzeným písemnou formou.
5. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla nejpozději v poslední den provedení díla. Objednatel pořídí zápis (protokol) o předání a převzetí, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

Čl. 11. SMLUVNÍ POKUTY A VYŠŠÍ MOC

1. V případě prodlení zhotovitele z viny zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení 0,05 % z ceny díla.
2. Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele.
3. Vady uplatněné v záruční době a uznané zhotovitelem budou odstraněny ve sjednaném termínu.
4. V případě opožděné úhrady zálohy nebo faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě neobdržení platby do 30 dnů po termínu splatnosti má zhotovitel právo přerušit práce až na dobu 30 dnů, přičemž tato doba má za následek prodloužení termínu ukončení díla. V tomto případě bude vzájemný vztah řešen neprodleně jednáním.
5. V případě, že nastoupí vyšší moc, nenesou strany odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění závazků, vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se pokládá neodstranitelná událost mimořádné povahy a rozsahu, proti níž nelze včas učinit potřebná opatření. Za vyšší moc se pokládá též

rozhodnutí státních orgánů nebo stavebního úřadu, které zavazuje smluvní strany a má následky pro smluvní vztah.

6. Pokud nastane vyšší moc, jsou strany povinny provádět neodkladně taková opatření, aby byly omezeny, popřípadě vyloučeny škody, způsobené neplněním závazku a provést vzájemné majetkové vypořádání.

Čl. 12. ZÁRUKY

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 36 měsíců (**minimálně však 24 měsíců**). U speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení je možné stanovit délku záruční lhůty s ohledem na záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, zhotovitel je však povinen ji řádně odůvodnit. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.
6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit na opravu reklamované vady.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
9. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 30 dní od obdržení reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

Čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo převést část díla či profese na své poddodavatele, s plnou vlastní zárukou.
2. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nezahrnuté v projektu uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou.
3. Veškeré případné změny předmětu, ceny a termínu, plnění vyplývající ze skutečností, které objednateli a zhotoviteli v době uzavírání smlouvy o dílo nebyly známy, nebo je nemohl předpokládat, budou zapsány do stavebního deníku a řešeny na kontrolním dnu.
4. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. Případné spory rozhodne soud na žádost podanou kteroukoliv stranou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě písemná vyhotovení. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, pravidly určenými pro Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 nebo se souvisejícími předpisy nebo se jím stane,

nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplývá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.

6. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči zhotoviteli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že nabídka jím podaná, je jím samotným vyhotovená a současně se nepodílel se na tvorbě nabídek ostatních dodavatelů, kteří se zúčastnili tohoto výběrového řízení. V případě, že tato skutečnost nebude splněna a nastane situace, že zhotovitel (respektive zadavatel) nebo třetí osoba, která pomáhá s administrací VŘ dostane jakoukoliv sankci od poskytovatele dotace nebo od jakéhokoliv jiného kontrolního orgánu státní správy, budou veškeré pokuty a sankce hrazeny vítězným dodavatelem.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky na úhradu kupní ceny z důvodu nepřiznání, tj. neschválení dotace v rámci 8. výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020 pro žádost: Revitalizace centra obce Ratiboř s registračním číslem: 21/008/19210/231/079/000811. Schválením dotace se rozumí uveřejněním seznamu schválených dotací na stránkách poskytovatele dotace www.szif.cz.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- ✓ **PŘÍLOHA Č. 1 – Výkaz výměr**

V Ratiboři dne: 20.8.2021

.....

za objednatele

OBEC RATIBOŘ • IČ: 005 12 711 •

V Hatíně dne: 20.8.2021

.....

za zhotovitele

JIŘÍ HÁNDL
STAVITELSTVÍ
Hatín 68, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 744 30 921

VÝKAZ VÝMĚR

Náklady za práce - kácení a řez dřevin – celkem	**48 871,60 Kč**
Náklady za rostlinný materiál	**257 931,60 Kč**
Náklady za práce - sadové úpravy	**1 352 061,11 Kč**
Stavební práce	**879 490,80 Kč**
Mobiliář	**163 330,00 Kč**
Cena celkem bez DPH	**2 701 685,11 Kč**
Sazba DPH - 21 %	**567 353,87 Kč**
Cena s DPH	**3 269 038,98 Kč**

	název	m.j.	počet kusů		cena za kus	cena celkem bez DPH
			lokalita	celkem		
	Náklady za práce - kácení dřevin					
	Odstranění pařezu					
112 20-1111	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru do 200 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace vytěženého odpadu do 20	ks	2	2	7150	14 300,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,018	0,018	4200	75,60 Kč
	Odstranění pařezu - celkem					**14 375,60 Kč**
	Řez keřů					
R	Zmlazení a řez keřů trnitých a netrnitých o průměru koruny v průměru do 3,0 m	m2	640,00	640,00	44	28 160,00 Kč
R	Štěpkování získané dřevní hmoty	m3	128,00	128,00	42	5 376,00 Kč
	Řez keřů - celkem					**33 536,00 Kč**
	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm					
R	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně likvidace dřevní hmoty, naložení, odvezení a skládkování	m2	30,00	30,00	32	960,00 Kč
	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm – celkem					**960,00 Kč**
	Kácení stromů směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením (*Picea pungens*)					
	Kácení stromu, průměr kmene 100 - 200 mm					

112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku s rozřezáním a odvětvením do 200 mm průměru kmene, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1	1	465	465,00 Kč
112 20-1111	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru do 200 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	1	1	465	465,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,009	0,009	735	6,62 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 100 - 200 mm – celkem					**936,62 Kč**
	Náklady za práce - kácení a řez dřevin – celkem					**48 871,60 Kč**
	Náklady za rostlinný materiál					

	latinský název	český název	výsadbová velikost	počet kusů		cena za kus	cena celkem bez DPH
				počet	celkem		
	Stromy balové - Jehličnaté dřeviny						
	Picea pungens	smrk pichlavý	120-150	1	1	1479,5	1 479,50 Kč
	Stromy balové - Jehličnaté dřeviny– celkem			1			**1 479,50 Kč**
	Stromy alejového typu s balem						
	Corylus colurna	líska turecká	14 -16	2	2	3363,8	6 727,60 Kč
	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	okrasná hrušeň	14 -16	9	9	5870,7	52 836,30 Kč
	Tilia cordata	lípa malolistá (srdčitá)	14 -16	6	6	3363,8	20 182,80 Kč
	Stromy alejového typu s balem – celkem			17			**79 746,70 Kč**
	Vyšší keře						
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	ptačí zob obecný	40-60	60	60	110	6 600,00 Kč
	Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer'	šeřík obecný	40-60	1	1	188	188,00 Kč
	Syringa vulgaris 'Ludwig Spath'	šeřík obecný	40-60	7	7	188	1 316,00 Kč
	Vyšší keře- celkem			68			**8 104,00 Kč**
	Nižší keře						
	Deutzia gracilis 'Nikko'	trojpuk něžný	20-30	49	49	103,4	5 066,60 Kč
	Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	mochna křovitá	20-30	35	35	92,4	3 234,00 Kč
	Potentilla fruticosa 'Snowflake'	mochna křovitá	20-30	37	37	145	5 365,00 Kč
	Rosa - půdopokryvná bíle kvetoucí	půdopokryvná růže	20-30	30	30	99	2 970,00 Kč
	Jasminum nudiflorum	jasmín nahokvětý	20-30	12	12	156	1 872,00 Kč
	Lavandula angustifolia	levandule úzkolistá	20-30	29	29	117,7	3 413,30 Kč
	Nižší keře- celkem			192			**21 920,90 Kč**

	latinský název	český název	výsadbová velikost	počet kusů		cena za kus	cena celkem bez DPH
				počet	celkem		
	Trvalky do smíšeného záhonu u vstupu						
	Eremurus stenophyllus	liliochvostec	K9	31	31	84	2 604,00 Kč
	Calamagrostis brachytricha	třtina	K9	31	31	98	3 038,00 Kč

	Panicum virgatum 'Shenandoah'	proso prutnaté	K9	15	15	84	1 260,00 Kč
	Kniphofia foliosa	mnohokvět	K9	31	31	84	2 604,00 Kč
	Aster dumosus 'Silberteppich'	hvězdnice/astra	K9	91	91	84	7 644,00 Kč
	Artemisia ludoviciana var. albula 'Silver Queen'	pelyněk	K9	46	46	84	3 864,00 Kč
	Echinacea purpurea 'Magnus'	třapatkovka nachová	K9	106	106	93	9 858,00 Kč
	Aster linosyris	hvězdnice zlatovlásek	K9	60	60	59	3 540,00 Kč
	Platycodon grandiflorum 'Mariesii'	boubelík	K9	91	91	74	6 734,00 Kč
	Salvia nemorosa 'Viola Klose'	šalvěj hajní	K9	91	91	35	3 185,00 Kč
	Veronica austriaca 'Knallblau'	rozrazil ožankovitý	K9	75	75	53	3 975,00 Kč
	Pulsatilla vulgaris 'Blaue Glocke', 'Rote Glocke'	koniklec německý	K9	91	91	59	5 369,00 Kč
	Sedum 'Matrona'	rozchodník	K9	106	106	52	5 512,00 Kč
	Linum narbonense	len	K9	91	91	83	7 553,00 Kč
	Rudbeckia fulgida var. deami 'Goldsturm'	třapatka zářivá	K9	91	91	62	5 642,00 Kč
	Penstemon barbatus	dračík	K9	31	31	53	1 643,00 Kč
	Nigella damascena	černucha	K9	31	31	53	1 643,00 Kč
	Verbena bonariensis	sporýš	K9	31	31	35	1 085,00 Kč
	Dianthus deltoides	hvozdík kropenatý	K9	75	75	45	3 375,00 Kč
	Potentilla tabernaemontani	mochna jarní	K9	75	75	45	3 375,00 Kč
	Nepeta × racemosa 'Superba'	šanta	K9	91	91	59	5 369,00 Kč
	Prunella grandiflora	černohlávek velkokvětý	K9	91	91	59	5 369,00 Kč
	Anemone sylvestris	sasanka lesní	K9	75	75	96	7 200,00 Kč
	Trvalky do smíšeného záhonu u vstupu – celkem			**1547**			**101 441,00 Kč**
	Cibuloviny do smíšeného trvalkového záhonu						
	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'	šafrán Tommasiniho	cibule	1008	1008	5,5	5 544,00 Kč
	Allium sphaerocephalon	česnek kulatohlavý	cibule	589	589	5,5	3 239,50 Kč
	Allium aflatunense 'Purple Sensation'	česnek	cibule	672	672	15	10 080,00 Kč
	Gladiolus byzanticus	mečík byzantský	cibule	336	336	9	3 024,00 Kč
	Muscari armeniacum	modřenec	cibule	840	840	5	4 200,00 Kč
	Tulipa praestans 'Unicum'	tulipán	cibule	672	672	12	8 064,00 Kč
	Tulipa batalignii 'Bright Gem'	tulipán	cibule	1008	1008	11	11 088,00 Kč
	Cibuloviny do smíšeného trvalkového záhonu – celkem			**5125**			**45 239,50 Kč**
	Náklady za rostlinný materiál – celkem						**257 931,60 Kč**
	Náklady za práce - sadové úpravy						
	Výsadba kontejnerového keře						
R	Vytyčení rozmístění rostlin na záhony		ks	260	260	4,8	1 248,00 Kč
183 11-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3		ks	192	192	37	7 104,00 Kč

183 10-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 m3 do 0,05 m3	ks	68	68	22,9	1 557,20 Kč
184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 mm do 200 mm	ks	192	192	35,1	6 739,20 Kč
184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	68	68	59,5	4 046,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,00	5,00	279	1 395,00 Kč
specifikace	Dodávka vody užitkové	m3	5,00	5,00	125	625,00 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,01 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	2,60	2,60	1290	3 354,00 Kč
185 80-2114	* Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0026	0,0026	20100	52,26 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků vč. Dodávky (1 ks tablet / nižší keř nebo půdopokryvná rostlina), vč. ceny dopravy materiálu	ks	260,0	260	0,2	52,00 Kč
185 80-2114	** Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,2600	0,2600	20100	5 226,00 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 10 g ke každému nižšímu keři nebo půdopokryvné rostlině, vč. ceny dopravy materiálu	kg	2,6	2,6	435	1 131,00 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m2	260,0	260,0	48	12 480,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. ceny dopravy materiálu	m3	26,00	26,00	1096	28 496,00 Kč
	Výsadba kontejnerového keře - celkem					**73 505,66 Kč**
	Výsadba alejového stromu s balem					
R	Vytyčení výsadeb stromů	ks	17,0	17	20	340,00 Kč
183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	17,0	17	988	16 796,00 Kč
184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	17,0	17	216	3 672,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4	0	279	1 116,00 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,5 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	8,50	17,00	1290	10 965,00 Kč
185 80-2114	* Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0009	0,0009	20100	18,09 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků vč. Dodávky (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu	ks	85	85	0,2	17,00 Kč
185 80-2114	** Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0017	0,0017	20100	34,17 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 100 g ke každému stromu	kg	1,7	1,7	230	391,00 Kč
184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm	ks	17	17	135	2 295,00 Kč
specifikace	Dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	51	51	137	6 987,00 Kč
specifikace	Dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	51	51	19	969,00 Kč
specifikace	Dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu	ks	51	51	12,4	632,40 Kč
184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,0	17,0	24,5	416,50 Kč
specifikace	Dodávka kokosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu	m2	17,0	17,0	65	1 105,00 Kč
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	17	17	52,2	887,40 Kč

specifikace	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. dopravy	m3	1,70	1,70	1096	1 863,20 Kč
R	Povýsadbový řez vysazených stromů vč. likvidace odpadu	ks	17	17	53,8	914,60 Kč
184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	17	17	53	901,00 Kč
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	7,36355	7,36355	715	5 264,94 Kč
	Výsadba alejového stromu s balem - celkem					**55 585,30 Kč**
	název	m.j.	počet kusů		cena za kus	cena celkem bez DPH
			lokalita	celkem		
	Založení smíšených trvalkových záhonů					
121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 (vrstva 37 cm)	m3	62,16	62,16	285	17 715,60 Kč
R	Nakládka a odvoz zeminy na místo určené na skládkování, včetně skládkovného	m3	62,16	62,16	245	15 229,20 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. do vegetační vrstvy na plochu záhonu, včetně dopravy (vrstva 20 cm)	t	60	60	490	29 400,00 Kč
specifikace	Dodávka štěrku fr. 8/16 pro smísení se zeminou v poměru 1:2 , včetně dopravy (vrstva 10 cm)	t	30	30	610	18 300,00 Kč
R	Vytyčení rozmístění rostlin na záhony	ks	1547	1547	2,6	4 022,20 Kč
183 21-1321	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm	ks	1547	1547	31	47 957,00 Kč
183 21-1313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibulí nebo hlíz	ks	5125	5125	8	41 000,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,36	3,36	279	937,44 Kč
184 91-1161	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	168,00	168,00	39	6 552,00 Kč
specifikace	Dodávka stěrku fr. 8/16 pro zamulčování rostlin, tl. vrstvy 0,07 m, vč. ceny dopravy materiálu	t	21,17	21,17	610	12 913,70 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,36	3,36	279	937,44 Kč
R + specifikace	Oplocení výsadeb dle specifikace v Materiálovém listu	m	214	214	93	19 902,00 Kč
	Založení smíšených trvalkových záhonů - celkem					**214 866,58 Kč**
	Strojová výsadba cibulovin do trávníku					
R	Výsadba cibulovin strojově do travnaté plochy (mix cibulí: Anemone, Narcissus, Tulipa, Muscari, Chionodoxa)	m2	40	40,00	120	4 800,00 Kč
	Strojová výsadba cibulovin do trávníku - celkem					**4 800,00 Kč**
	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a první seče					
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu 1:5 postřikem na široko	m2	1445,0	1445,0	4,1	5 924,50 Kč
specifikace	Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m2 , vč. ceny dopravy materiálu	l	1,156	1,156	401	463,56 Kč
111 11-1411	Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1445,0	1445,0	8,4	12 138,00 Kč
181 11-1111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1445,0	1445,0	18	26 010,00 Kč

183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1445,0	1445,0	0,8	1 156,00 Kč
183 40-3153	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1445,0	1445,0	2,5	3 612,50 Kč
181 11-4711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg.	m3	14,45	14,45	300	4 335,00 Kč
specifikace	Trávníkový pěstební substrát tl. vrstvy 0,05 m (násobeno koeficientem slehnutí zeminy 1,2), vč. dopravy materiálu	m3	86,70	86,70	1160	100 572,00 Kč
R	Dovoz materiálu do 20 km na místo	m3	86,70	86,70	5000	433 500,00 Kč
181 30-1101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1445,0	1445,0	59	85 255,00 Kč
183 40-3153	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1445,0	1445,0	12	17 340,00 Kč
181 41-1131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1445,0	1445,0	19	27 455,00 Kč
specifikace	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevku 250 kg/ha	kg	36,125	36,125	173	6 249,63 Kč
185 80-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,0434	0,0434	4560	197,90 Kč
specifikace	Trávníkové hnojivo 30 g/m2, vč. ceny dopravy materiálu	kg	43,4	43,4	46	1 996,40 Kč
111 15-1121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5, 3x	m2	4335,0	4335,0	2,8	12 138,00 Kč
R	Uložení biologického materiálu na skládku a skládkovné	t	1,4	1,4	1000	1 400,00 Kč
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	148,835	148,835	715	106 417,03 Kč
	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a první seče - celkem					**846 160,51 Kč**
	Regenerace trávníku					
111 15-1121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1090,0	1090,0	2,8	3 052,00 Kč
183 45-1411	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm bez přísevu travního osiva při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 (2 x ve dvou na sebe kolmých směrech)	m2	2180,0	2180,0	3,8	8 284,00 Kč
183 45-1311	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru otvorů do 25 mm s přísevem travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1090,0	1090,0	9,7	10 573,00 Kč
specifikace	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevku 2 g/m2 (1090 m2 x 2 g = 2 180 g = 2,18 kg) včetně dopravy	kg	2,2	2,2	173	380,60 Kč
183 45-1511	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku tl. Do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1090,0	1090,0	6,5	7 085,00 Kč
specifikace	Dodání křemičitého písku při spotřebě 4 l/m2 (1090 m2 x 4 l = 4 360 l = 4,36 m3 x 1,8 = 7,8 t)	t	7,80	7,8	1445	11 271,00 Kč
R	Dovoz materiálu do 20 km na místo	m3	111,30	111,30	149	16 583,70 Kč
specifikace	Trávníkový pěstební substrát tl. vrstvy 0,03 m (násobeno koeficientem slehnutí zeminy 1,2), vč. dopravy materiálu	m3	39,24	39,24	1160	45 518,40 Kč
R	Dovoz materiálu do 20 km na místo	m3	39,24	39,24	149	5 846,76 Kč
181 30-1101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1090,0	1090,0	12	13 080,00 Kč
183 40-3153	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 (2 x ve dvou na sebe kolmých směrech)	m2	2180,0	2180,0	2,5	5 450,00 Kč
185 80-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem na široko (2 x do doby předání)	t	2,1800	2,1800	4560	9 940,80 Kč
specifikace	Trávníkové hnojivo 30 g/m2, vč. ceny dopravy materiálu	kg	65,4	65,4	27	1 765,80 Kč
111 15-1121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5, 6x	m2	6540,0	6540,0	2,8	18 312,00 Kč
	Regenerace trávníku – celkem					**157 143,06 Kč**

	Náklady za práce - sadové úpravy - celkem					**1 352 081,11 Kč**
	Stavební práce					
	název	m.j.	počet kusů		cena za kus	cena celkem bez DPH
			lokalita	celkem		
	Mlatová cesta					
R	Výkop lože pro komunikaci do hloubky 240 mm	m2	130	130,0	205	26 650,00 Kč
R	Naložení výkopku (plocha * vrstva 0,24 * koef. Načechrání 1,3)	m3	40,6	40,6	339	13 763,40 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8)	t	73,0	73,0	435	31 755,00 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	m2	130	130,0	45	5 850,00 Kč
R	1. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	1,0	11640	11 640,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	13,0	13,0	425	5 525,00 Kč
R	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	13,0	13,0	186	2 418,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 16/32 - materiál (plocha * vrstva 0,1 * obj.hm. 2)	t	26	26,0	425	11 050,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	1,0	6350	6 350,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	13,0	13,0	425	5 525,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	13	13,0	186	2 418,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	t	26	26,0	398	10 348,00 Kč
R	Svrchní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	1,0	4183	4 183,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	5,2	5,2	425	2 210,00 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	5,2	5,2	245	1 274,00 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm 2)	t	10,4	10,4	1260	13 104,00 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení krycí vrstvy)	m2	520	520,0	24	12 480,00 Kč
R	Osazení obruby z ocelové pásoviny tl. 5 mm	m	202	202,0	212	42 824,00 Kč
specifikace	Osazení obruby z ocelové pásoviny zarytím včetně začištění	m	202	202,0	358	72 316,00 Kč
	Založení mlatové plochy - celkem -					**281 683,40 Kč**
	název	m.j.	počet kusů		cena za kus	cena celkem bez DPH
			lokalita	celkem		
	Dubové svodnice					
R	Vyříznutí mlatové cesty pro uložení svodnice	m	22,50	22,50	352	7 920,00 Kč
R	Vybourání / vyříznutí obrubníku v místě výtoku	ks	16,00	16,00	75	1 200,00 Kč
R	Výkop lože pro svodnici a pro rozlévací prostor za svodnicí do hl. 0,3 m (170 m2)	m3	4,50	4,50	356	1 602,00 Kč

R	Položení dubových svodnic	m2	160,00	160,00	350	56 000,00 Kč
R	Odvoz a likvidce odpadu (materiál z výkopů)	m3	4,50	4,50	265	1 192,50 Kč
R	Doprava a přesun hmot	t	8,10	8,10	339	2 745,90 Kč
specifikace	Dubové fošny o síle 40 mm a šířce 100 mm, délka od 1,4 - 1,2 m.	ks	16,00	16,00	1700	27 200,00 Kč
	Svodnice - celkem					**97 860,40 Kč**
	Betonové šlapáky					
specifikace	Betonový šlapák (600 x 400 x 50 mm)	ks	254	254	105	26 670,00 Kč
R	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení	m2	120	120	620	74 400,00 Kč
	Betonové šlapáky - celkem					**101 070,00 Kč**
	Dlažba ze žulových kostek (zpevněné plochy 45 m2, schodiště u kaplicky 5 m2)					
R	Výkop lože pro komunikaci do hloubky 420 mm	m2	50	45	324	16 200,00 Kč
R	Naložení výkopku (plocha * vrstva 0,42 * koef. Načechrání 1,3)	m3	27,3	24,6	235	6 415,50 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8)	m3	49,1	44,2	435	21 358,50 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	m2	50	45	45	2 250,00 Kč
R	1. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	1	11250	11 250,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	7,5	6,8	124	930,00 Kč
R	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	7,5	6,8	186	1 395,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 0/64 - materiál (plocha * vrstva 0,15 * obj.hm. 2)	t	15	13,5	365	5 475,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	1	5080	5 080,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	7,5	6,8	124	930,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	7,5	6,75	186	1 395,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 0/32 - materiál (vrstva 0,15 m * plocha * obj hm. 2)	t	15	13,5	365	5 475,00 Kč
R	Kladecí vrstva - doprava materiálu	kompl.	1	1	125	125,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	m3	2,0	1,8	124	248,00 Kč
R	Kladecí vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	2,0	1,8	253	506,00 Kč
specifikace	Kladecí vrstva z vibrovaného štěrku fr. 4/8 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm 2)	t	4,0	3,6	156	624,00 Kč
specifikace	Žulové kostky (80 x 100 mm)	m2	50	44	1280	64 000,00 Kč
R	Pokládka dlažby ze žulových kostek	m2	50	44	860	43 000,00 Kč
specifikace	Zásypový materiál (křemičitý písek) vč. Dopravy	t	1	1	680	680,00 Kč
R	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	38	38	890	33 820,00 Kč
specifikace	Dlažební kostka 10/12 třída I (0,04 t/bm)	t	1,52	1,52	8750	13 300,00 Kč

	Dlažba ze žulových kostek - celkem					**234 457,00 Kč**
	Obruby - pásovina kolem záhonů					
R	Osazení obruby z ocelové pásoviny tl. 5 mm	m	208	208	212	44 096,00 Kč
specifikace	Obruba z ocelové pásoviny tl. 5 mm, včetně kotvicích prvků a dopravy	m	208	208	358	74 464,00 Kč
	Obruby - pásovina kolem záhonů - celkem					**118 560,00 Kč**
	Založení schodiště s žulovými stupni					
R	Osazení žulových schodů žulovými stupni různé délky (2,6 m, 2,2 m, 1,8 m, 1,4 m a 1,4 m = celkem 5 schodů) v. stupně 10 cm, Šířka stupně i s dlažbou: 54 cm, cena za práci a materiál	kpl.	1	1	45860	45 860,00 Kč
	Založení schodiště s žulovými stupni - celkem					**45 860,00 Kč**
	Stavební práce celkem					**879 490,80 Kč**
	Mobiliář					
	Mobiliář					
specifikace	Parková lavička (1800 x 685 mm), materiál Alu slitina + prášková vypalovací barva a borovice TW, ošetřená olejem, včetně dopravy a kotvení	ks	7	7	8450	59 150,00 Kč
specifikace	set lavice se stolem a stojan na kola	ks	2	2	48530	97 060,00 Kč
specifikace	Odpadkový koš (940 mm, 70 l), materiál zinkovaná ocel, černá, včetně dopravy a kotvení	ks	4	4	1780	7 120,00 Kč
	Mobiliář celkem					**163 330,00 Kč**